



- 1、113、资源平衡的目的？
 - A、让活动资源负荷差异小一些
 - B、加快项目进度
 - C、延长项目进度
 - D、保持进度不变

- 2、114、进度安排的灵活性是由（）决定的？
 - A、自由时差
 - B、总时差
 - C、箭线图法
 - D、赶工

- 3、115、项目有三条关键路径。这对项目有什么不同吗？（）
 - A、它使项目更易于管理
 - B、它增加了项目风险
 - C、它需要更多的人员
 - D、这种情况是不可能的

- 4、116、在项目工作网络中有几种类型的浮动期。那些在特定活动中使用并且不影响后来活动的浮动期被称作？（）
 - A、多余的浮动期
 - B、自由的浮动期
 - C、总的浮动期
 - D、预期的浮动期

- 5、117、项目经理需要延迟项目进度网络图中的某一个后续活动，应该使用哪种方法？（）
 - A、时间滞后量
 - B、时间超前量
 - C、浮动时间
 - D、赶工

- 6、118、你完成了项目管理计划，等待项目发起人来批准，为了缩短项目进度，你调整一些项目活动执行的顺序，这是？（）
 - A、赶工
 - B、资源平衡
 - C、快速跟进
 - D、关键路径法

- 7、119、A、B、C三个活动时间都是5天，B必须在A做完后开始，而且间隔1天，C在B开始后一天开始，问活动A与活动B，活动B与活动C分别是什么逻辑关系？
 - A、完成到开始，开始到开始
 - B、开始到完成，开始到开始
 - C、完成到开始，完成到完成
 - D、完成到完成，开始到开始



8、120、对项目进行赶工，会导致最可能的后果是？

- A、风险增加，且质量降低
- B、成本增加，且风险增加
- C、风险增加，且质量不变
- D、风险增加，且成本不增加

乐凯PMP培训



1、113、【参考答案】A

【解析】资源平衡保持资源使用量处于均衡水平，也就是让活动资源负荷差异小一些。

2、114、【参考答案】B

【解析】在任一网络路径上，进度活动可以从最早开始日期推迟或拖延的时间，而不至于延误项目完工日期或违反进度制约因素，就是进度灵活性，被称为“总浮动时间”，“总浮动时间”又叫“总时差”。

3、115、【参考答案】B

【解析】关键路径可能存在多条，关键路径越多，风险越大，原因就是关键路径越多，涉及的关键活动就越多，关键活动的变化的可能性就越高，而任一关键活动的变化都可能导致关键路径的改变，增加了很多不确定性，风险就越大。另要记住的是：“即使只有一条关键路径，但是次关键路径与关键路径越接近，风险也越大”。

4、116、【参考答案】B

【解析】自由浮动时间是指在不延误任何紧后活动最早开始日期或不违反进度制约因素的前提下，某进度活动可以推迟的时间量。

5、117、【参考答案】A

【解析】滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量。

6、118、【参考答案】C

【解析】快速跟进是一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。也就是调整了活动的顺序。

7、119、【参考答案】A

【解析】A和B是FS+1的关系，B和C是SS+1的关系。

8、120、【参考答案】B

【解析】赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。注意：赶工主要关注的是成本的增加。