



1、121、A、B、C 三个活动时间都是 5 天，B 必须在 A 做完后开始，而且间隔 1 天，C 在 B 开始后一天开始，问工期为多长时间。

- A、12 天
- B、10 天
- C、11 天
- D、14 天

2、122、对于电缆铺设项目，将电缆的长度乘以铺设每米电缆所需的工时来估算整个项目的工期。这是在使用以下哪种工具进行估算？

- A、三点估算
- B、专家判断
- C、类比估算
- D、参数估算

3、123、为了迎合节假日购物季，营销部门决定比原计划提前发布一个产品。基于这个目的，项目经理为关键任务聘用两个额外的资源。项目经理使用的是什么技术？（）

- A、资源平滑
- B、快速跟进
- C、赶工
- D、资源平衡

4、124、为了缩短项目工期，项目经理想要采用快速跟进的方法。应该针对以下哪项来应用快速跟进的方法？

- A、强制性依赖关系
- B、选择性依赖关系
- C、外部依赖关系
- D、内部依赖关系

5、125、项目经理已经把成本定为该项目的关键制约因素，但是客户希望项目能提前完工，请问项目经理应采用下列哪种措施予以实现？

- A、赶工
- B、资源平衡
- C、快速跟进
- D、关键路径法

6、126、一项活动， $ES=6$ ， $EF=10$ ， $LS=11$ ， $LF=15$ ，这项活动的总时差是？

- A、5
- B、10
- C、11
- D、15

7、127、当针对进度偏差决定采取纠正措施时，以下哪一项需要被考虑（）

- A、关键活动的短暂延误
- B、非关键活动的大规模延误



- C、非关键活动的短暂延误
- D、时差为正的活动的

8、128、一个项目活动有两天的自由浮动时间。下列哪个说法适合这个项目（）

- A、项目的总浮动时间为两天。
- B、如果该活动延期两天，需要对项目的后续活动重新安排进度计划。
- C、该活动可以延迟两天，而不会影响到后续活动的开始日期。
- D、该活动可能在关键路径上。



1、121、【参考答案】A

【解析】 $5+1+1+5=12$  天。

2、122、【参考答案】D

【解析】题干描述长度乘以工时估算工期，有基本的参数模型以及公式的计算，所以属于参数估算的方式。

3、123、【参考答案】C

【解析】题干描述要提前进度，那么就要进行进度压缩，而聘用 2 个额外的资源表示投入成本来换取进度，符合赶工的定义。

4、124、【参考答案】B

【解析】如果打算进行快速跟进，则应当审查相应的选择性依赖关系，并考虑是否需要调整或删除。强制性依赖关系是不能调整的。

5、125、【参考答案】C

【解析】题干描述希望提前完工，所以要进度压缩，但又描述成本是关键制约因素，所以无法采取赶工的措施，赶工会增加成本，因此选择快速跟进。

6、126、【参考答案】A

【解析】总时差= $LS-ES=LF-EF=11-6=15-10=5$

7、127、【参考答案】A

【解析】非关键路径上的某个活动发生较长时间的延误，可能不会对整体项目进度产生影响；而某个关键活动的稍许延误，一定会影响工期。

8、128、【参考答案】C

【解析】自由浮动时间是指在不延误任何紧后活动最早开始日期或不违反进度制约因素的前提下，某进度活动可以推迟的时间量。